



Fylkesmannen i Troms
Romssa Fylkkamánni

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø over forurenset sediment for Per Strand Eiendom AS

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, § 11 jf. § 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 22. juni 2017. Vilkårene framgår på side 8 til og med side 10.

Tillatelsen gjelder fra dags dato frem til 27. oktober 2017.

Virksomheten må på forhånd avklare skriftlig med Fylkesmannen i Troms endringer den ønsker å foreta i forhold til opplysninger gitt i søknaden eller under saksbehandlingen som kan ha miljømessig betydning.

Bedrifts- og anleggsdata

Virksomhet (<i>ansvarlig enhet</i>)	Per Strand Eiendom AS
Postadresse	Margrethe Jørgensensv. 6, 9406 Harstad
Org. nummer (<i>bedrift</i>)	985137145
Anleggsnavn	Kanebogen (gnr/bnr 52/492)
Lokalitetsangivelse Euref 89, UTM-sone 33	7629664,125 N, 563121,793 Ø
Kommune og fylke	Harstad, Troms
Gårds- og bruksnummer	52/498

Fylkesmannen i Troms' referanser

Tillatelsesnummer: 2017.0866.T	Tillatelsens gyldighet: 27. oktober 2019	
Arkivkode: 2016/749	Anleggsnummer: 1903.0210.01	
Tillatelse gitt: 27. oktober 2017	Endringsnummer:	Sist endret:

Evy Jørgensen (e.f.)
miljøverndirektør

Per Kristian Krogstad
fagansvarlig

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.



Vilkår for tillatelse til utfylling ved Kanebogen (gnr/bnr. 52/498) i Harstad kommune.

Tillatelsen gjelder utfylling av rene masser over inntil 1600 m² sedimenter hvor deler av området er forurensede sedimenter.

Generelle vilkår

1. Det forutsettes at tiltaket gjennomføres som angitt i søknad, datert 22. juni 2017, dersom ikke annet fremgår av tillatelsen.
2. Per Strand Eiendom AS er ansvarlig for at vilkårene i tillatelsen blir overholdt, og plikter å sørge for at den som skal gjennomføre tiltakene er kjent med vilkårene som gjelder.
3. Per Strand Eiendom AS er selv ansvarlig for å avklare eventuelle privatrettslige forhold, og sørge for at tiltaket ikke kommer i strid med annen offentlig lovgivning.
4. Tillatelse til utfylling fritar ikke for erstatningsansvar etter alminnelige erstatningsregler, jf. forurensningsloven § 10, 2. ledd.
5. Fylkesmannen kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen, sette nye vilkår, og om nødvendig kalle tilbake tillatelsen, dersom vilkår som følger av forurensningsloven § 18, er tilstede. Fylkesmannen har på samme grunnlag rett til å stoppe arbeidene.
6. Per Strand Eiendom AS skal varsle Fylkesmannen om unormale forhold som har, eller kan få forurensningsmessig betydning.
7. Virksomheten plikter å ha internkontroll. Internkontrollen skal sikre og dokumentere at virksomheten overholder kravene i denne tillatelsen, forurensningsloven og relevante forskrifter til loven. Virksomheten plikter å holde internkontrollen oppdatert.

Virksomheten plikter alltid å ha oversikt over alle aktiviteter som kan føre til forurensning og kunne redegjøre for risikoforholdene. Risikoreduserende tiltak og beredskap for å minimalisere forurensning skal iverksettes.

Virksomheten plikter å påse at den som til enhver tid fyller ut stein, transporterer eller på annen måte håndterer steinmasse, har internkontroll i tråd med dette vilkår.

Utfylling

8. Tillatelsen gjelder tildekking for utfylling over inntil 1600 m² sediment ved Kanebogen, og som angitt i søknad av 22. juni 2017.
9. Fylkesmannen i Troms skal varsles per e-post når arbeidene settes i gang.
10. Det skal benyttes metoder for utfylling som minimerer faren for spredning av forurensning. Utfyllingsarbeid skal utføres på en slik måte at den skaper minst mulig problemer og konsekvenser for miljøet. Virksomheten skal, til enhver tid, påse at masser ikke

fraktes med vannstrømmen ut av anleggsområdet. Tiltaket skal skje under rolige vind- og bølgeforhold slik at uønsket partikkelspredning unngås.

11. Det skal legges ut en sandpute på minimum 0,3 m med rene sandmasser før utfylling med sprengstein. Arbeidet må utføres skånsomt for å minimere faren for oppvirvling og spredning av forurensning.

12. Tildekkingsmassene og utfyllingsmassene skal være av en slik kvalitet at utfyllingen ikke medfører forurensning av miljømessig betydning.

I tillegg stilles det spesifikke krav til at:

- a) Sprengsteinsmassene skal inneholde minst mulig plastavfall, og synlig plastavfall i massene skal fjernes før utfylling.
- b) Utlegging av massene skal gjennomføres på en måte som i minst mulig grad medfører spredning av plast, og spredningshindrende tiltak skal benyttes. Tiltak for å forhindre plastutslipp skal beskrives i kontroll- og overvåkningsrutinene.
- c) Det skal være skriftlige rutiner for regelmessig kontroll av omkringliggende områder med hensyn til plastforurensning.
- d) Uforutsette plastutslipp av mindre størrelse skal loggføres, og ved større utslipp skal Fylkesmannen varsles omgående.
- e) Plast og annet avfall skal leveres til godkjent avfallsmottak, og det skal føres oversikt over mengdene som blir levert.
- f) Det skal vurderes tiltak for å sikre at ikke plastavfall spres på grunn erosjon i utfyllinga over tid.

13. Utfylling med sprengstein og øvrige masser må utføres på en slik måte at ikke tildekkingslag skades.

Rapportering

14. Senest 6 uker etter at utfyllingsarbeidet er utført, skal tiltakseier sørge for at det sendes sluttrapport til Fylkesmannen. Sluttrapporten fra arbeidet skal inneholde følgende dokumentasjon:

- Arbeidets utførelse - herunder beskrivelse av utstyret og metoden som ble benyttet.
- Oversikt over mengde, typer og mektighet på masser utfylt, og hvor stort areal som er utfylt (kart).
- Dokumentasjon på at utfylte masser ikke medfører forurensning av miljømessig betydning.
- Logg over eventuelle plastutslipp, og logg over mengde plast som er levert godkjent avfallsmottak.