



Fylkesmannen i Troms
Romssa Fylkkamánni

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø over forurenset sediment for NOFI Oppdrettsservice AS

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, § 11 jf. § 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 31. oktober 2017 og 16. mai 2018. Vilkårene framgår på side 8 til og med side 9.

Tillatelsen gjelder fra dags dato frem til 1. juni 2020.

Virksomheten må på forhånd avklare skriftlig med Fylkesmannen i Troms endringer den ønsker å foreta i forhold til opplysninger gitt i søknaden eller under saksbehandlingen som kan ha miljømessig betydning.

Bedrifts- og anleggsdata

Virksomhet (<i>ansvarlig enhet</i>)	NOFI Oppdrettsservice AS
Postadresse	Strandveien 84 A, 9180 Skjervøy
Org. nummer (<i>bedrift</i>)	985374317
Anleggsnavn	NOFI Skjervøy
Lokalitetsangivelse Euf 89, UTM-sone 33	7780500 N, 727401 Ø
Kommune og fylke	Skjervøy, Troms
Gårds- og bruksnummer	69/879 og 69/482

Fylkesmannen i Troms' referanser

Tillatelsesnummer: 2018.0443.T	Tillatelsens gyldighet: 1. juni 2020	
Arkivkode:	Anleggsnummer: 1941.0057.01	
Tillatelse gitt: 30.mai 2018	Endringsnummer:	Sist endret:

Vilkår for tillatelse til utfylling ved NOFI Oppdrettsservice AS (gnr/ bnr 69/879 og 69/482) i Skjervøy kommune.

Tillatelsen gjelder utfylling av rene masser over inntil 1300 m² forurensede sedimenter med inntil 7500 m³ masser.

Generelle vilkår

1. Det forutsettes at tiltaket gjennomføres som angitt i søknad, datert 31. oktober 2017, og i endring av 16. mai 2018, dersom ikke annet fremgår av tillatelsen.
2. NOFI Oppdrettsservice AS er ansvarlig for at vilkårene i tillatelsen blir overholdt, og plikter å sørge for at den som skal gjennomføre tiltakene er kjent med vilkårene som gjelder.
3. NOFI Oppdrettsservice AS er selv ansvarlig for å avklare eventuelle privatrettslige forhold, og sørge for at tiltaket ikke kommer i strid med annen offentlig lovgivning.
4. Tillatelse til utfylling fritar ikke for erstatningsansvar etter alminnelige erstatningsregler, jf. forurensningsloven § 10, 2. ledd.
5. Fylkesmannen kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen, sette nye vilkår, og om nødvendig kalle tilbake tillatelsen, dersom vilkår som følger av forurensningsloven § 18, er tilstede. Fylkesmannen har på samme grunnlag rett til å stoppe arbeidene.
6. NOFI Oppdrettsservice AS skal varsle Fylkesmannen om unormale forhold som har, eller kan få forurensningsmessig betydning.
7. Virksomheten plikter å ha internkontroll. Internkontrollen skal sikre og dokumentere at virksomheten overholder kravene i denne tillatelsen, forurensningsloven og relevante forskrifter til loven. Virksomheten plikter å holde internkontrollen oppdatert.

Virksomheten plikter alltid å ha oversikt over alle aktiviteter som kan føre til forurensning og kunne redegjøre for risikoforholdene. Risikoreduserende tiltak og beredskap for å minimalisere forurensning skal iverksettes.

Virksomheten plikter å påse at den som til enhver tid fyller ut stein, transporterer eller på annen måte håndterer steinmasse, har internkontroll i tråd med dette vilkår.

Utfylling

8. Tillatelsen gjelder tildekking for utfylling over inntil 1300 m² forurenset sediment med inntil 7500 m³ sprengstein fra steinbrudd på Skjervøy ved NOFI Oppdrettsservice AS, og som angitt i søknad av 31. oktober 2017 og endring av 16. mai 2018.
9. Fylkesmannen i Troms skal varsles om fremdriftsplanen når arbeidene settes i gang, og senest innen 2 uker etter tillatelsen er gitt.

10. Det skal benyttes metoder for utfylling som minimerer faren for spredning av forurensning. Utfyllingsarbeid skal utføres på en slik måte at den skaper minst mulig problemer og konsekvenser for miljøet. Virksomheten skal, til enhver tid, påse at masser ikke fraktes med vannstrømmen ut av anleggsområdet.

11. Det skal legges ut en sandpute på minimum 0,3 m med rene sandmasser før utfylling med sprengstein. Arbeidet må utføres skånsomt for å minimere faren for oppvirvling og spredning av forurensning.

12. Tildekkingsmassene og utfyllingsmassene skal være av en slik kvalitet at utfyllingen ikke medfører forurensning av miljømessig betydning.

I tillegg stilles det spesifikke krav til at:

- a) Sprengsteinsmassene skal inneholde minst mulig plastavfall, og synlig plastavfall i massene skal fjernes før og under utfylling. Det skal foreligge skriftlige rutiner for dette, og arbeidet skal loggføres.
- b) Utlegging av massene skal gjennomføres på en måte som i minst mulig grad medfører spredning av plast, og spredningshindrende tiltak skal benyttes. Tiltak for å forhindre plastutslipp skal beskrives i kontroll- og overvåkningsrutinene.
- c) Det skal være skriftlige rutiner for regelmessig kontroll av omkringliggende områder med hensyn til plastforurensning.
- d) Uforutsette plastutslipp av mindre størrelse skal loggføres, og ved større utslipp skal Fylkesmannen varsles omgående.
- e) Plast og annet avfall skal leveres til godkjent avfallsmottak, og det skal føres oversikt over mengdene som blir levert.
- f) Det skal vurderes tiltak for å sikre at ikke plastavfall spres på grunn erosjon i utfyllinga over tid. Vurderingen skal være skriftlig.

13. Utfylling med sprengstein og øvrige masser må utføres på en slik måte at ikke tildekkingslag skades.

Rapportering

14. Senest 6 uker etter at utfyllingsarbeidet er utført, skal tiltakseier sørge for at det sendes sluttrapport til Fylkesmannen. Sluttrapporten fra arbeidet skal inneholde følgende dokumentasjon:

- Arbeidets utførelse - herunder beskrivelse av utstyret og metoden som ble benyttet.
- Oversikt over mengde, typer og mektighet på masser utfylt, og hvor stort areal som er utfylt (kart).
- Dokumentasjon på at utfylte masser ikke medfører forurensning av miljømessig betydning.
- Logg over eventuelle plastutslipp, og logg over mengde plast som er levert godkjent avfallsmottak.