



# FYLKESMANNEN I NORDLAND

Miljøvernavdelingen

Saksbehandler, innvalgstelefon  
Marit Torsvik, 75 53 15 56

Vår dato  
01.07.98

Deres referanse

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

97/06434- 004 /mat

Arkivnr  
471.1

Lofoten Avfallsselskap  
Postboks 99

8371 LEKNES

## GODKJENNING AV AVSLUTNINGSPLANER FOR OSAN, FJØSDALEN OG MYKLEVIK AVFALLSDEPONIER I KOMMUNENE VÅGAN, FLAKSTAD OG VESTVÅGØY

Vi viser til

- Deres brev av 07.05.97 med oversendelse av avslutningsplaner for avfallsdeponier
- Vårt brev av 23.04.98 med kommentarer til avslutningsplanene

### Vedtak

**I medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 §§ 11 og 16 godkjennes avslutningsplaner for Osan, Fjøsdaalen og Myklevik avfallsdeponier i kommunene Vågan, Flakstad og Vestvågøy.**

### Vilkår

Tiltakene skal gjennomføres i henhold til anbefalinger beskrevet i oversendte avslutningsplaner. Det stilles videre følgende vilkår:

1. Det må kunne dokumenteres at kommunene har saksbehandlingsrutiner som sikrer at det tas hensyn til områder med nedlagte avfallsfyllinger i planarbeidet
2. Sigevannsovervåkning gjennomføres med minimum "basis program" hvert 3. år og "utvidet program" hvert 5. år (analyseprogram beskrevet i tidligere utsendt tiltaksplan)
3. For Osan stilles det krav om at sigevann ledes i rør ut i Osanpollen til under laveste lavvann
4. For Osan og Myklevik stilles det krav til kontroll av gassutslipp i henhold til avslutningsplan. Krav til reduksjon av gassutslipp, f eks ved biologisk nedbrytning, kan komme på et senere tidspunkt.
5. Miljøtekniske grunnundersøkelser jf SFT TA-720 skal gjennomføres på fyllplassene dersom endret bruk av areal eller resipient.

Administrasjon	Sosial- og Familieavd.	Beredskapsavd.	Miljøvern avd.	Kommunal- og samordningsavd	Landbruksavd.
Telefon 75 53 16 12	75 53 15 44	75 53 16 48	75 53 15 80	75 53 16 12	75 51 40 11
Telefaks 75 53 15 83	75 53 15 84	75 52 07 03	75 53 16 80	75 53 15 83	75 51 56 25

Sentralbord 75 53 15 00 Postadresse : 8002 BODØ Kontoradresse Landbruksavdelingen: Mørkvedgården. Kontoradresse øvrige avdelinger : Moloveien 10  
E-post X.400:S=postmottak;O=fm-no;P=sri;A=telemex;C=no Internett:Postmottak@fm-no.sri.telemex.no.

2. Overdekking og tilsåing: Det ble registrert en del avfall som stakk opp av fylling. Overdekning forutsettes gjennomført i følge avslutningsplanens 3.1.
3. Hindre vann inn i fyllinga: Det er anlagt grøft med rør i overkant av fylling, men her ble det registrert en del opphopning av vann. Dette forutsettes utbedret. Arrondering forutsettes gjennomført i følge avslutningsplanens 3.1.
4. Oppsamling av sigevann: Under befaringen ble det registrert opphopning av vann på fyllplassens nedre område. Sigevannet renner videre direkte ut i elv. Avslutningsplanens 3.2 beskriver tiltak for oppsamling av sigevann, og Fylkesmannen vurderer de skisserte tiltakene som tilfredsstillende.
5. Kontroll av sigevann: Det stilles krav til at sigevannsovervåkingen gjennomføres i henhold til minimumskrav, jf vilkår 2. Dette går noe utover forslaget i avslutningsplanens kap 4.
6. Gassmålinger: Avslutningsplanens kap 4 foreslår kontroll av gassutslipp. Fylkesmannen vil for dette deponiet ikke stille krav til siik overvåking.
7. Grunnundersøkelse: Fjøsdaalen er gjennom en kartlegging utført av SFT rangert i gruppe 3, dvs mistanke om deponert spesialavfall. For å ta stilling til denne forurensningsfaren stilles det krav om gjennomføring av grunnundersøkelser jf vilkår 5 ved endret bruk av området.
8. Saksbehandlingsrutiner: Kommunens saksbehandlingsrutiner er ikke omtalt i avslutningsplanene, og dette er derfor presisert i vilkår 1.

#### Myklevik avfalldeponi i Vestvågøy kommune

1. Opprydding: Under befaringen ble det registrert noe jernskrap i strandsone (bilvrak i strandsone, jernskrap delvis under vann). Avslutningsplanen omhandler ikke direkte omtale av opprydding, men Fylkesmannen forutsetter likevel dette gjennomført i løpet av 1998.
2. Overdekking og tilsåing: Fyllingen ble betraktet som relativt godt tildekket og sådd.
3. Hindre vann inn i fyllinga: Det ble registrert en del opphopning av vann på deler av fyllingen. Dette forutsettes rettet opp i følge avslutningsplanens 3.1.
4. Oppsamling av sigevann: I deler av fyllingen lekker det ut sigevann, og i tiltaksplanens 3.2 fremgår at dette skal bringes under kontroll. Fylkesmannen er enig i dette, men anbefaler at det i første omgang tas prøver for å undersøke forurensning i lekkasjen. Eksisterende anlegg for oppsamling av sigevann vurderes ellers som tilfredsstillende.
5. Kontroll av sigevann: Det stilles krav til at sigevannsovervåkingen gjennomføres i henhold til minimumskrav, jf vilkår 2. Dette går noe utover forslaget i avslutningsplanens kap 5.
6. Gassmålinger: Avslutningsplanens kap 5 foreslår kontroll av gassutslipp. Kontrollprogrammet godkjennes, men jf vilkår 4 kan det senere stilles krav til reduksjon av gassutslipp.