



Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Romssa ja Finnmarkku fylkkamánni
Tromssan ja Finmarkun maaherra

Tillatelse til mudring og utfylling i Båtsfjord havn

Båtsfjord Havn KF får tillatelse til mudring og utfylling i forbindelse med ny havnepromenade i Båtsfjord sentrum i Båtsfjord kommune. Vedtaket er fattet etter lov om vern mot forurensninger og avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981 nr. 6, §§ 11 og 16 og forurensningsforskriften § 22-6.

Tillatelsen er gyldig i to år fra dags dato.

Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger i søknad 16. juli 2019.

Data om virksomheten

Ansvarlig enhet	Båtsfjord Havn KF
Organisasjonsnr. (underenhet)	938795592
Postadresse	Hindberggata 18
Kommune	Båtsfjord
Gnr/bnr	2/2
Lokalitetsangivelse, EUREF89 UTM-sone 33	Ø 1040225 / 7902725

Fylkesmannens referanser:	
Saksnummer	Tillatelsesnummer
2019/9498	2019.0755.T

Tillatelse gitt: 30. august 2019	
Per Kristian Krogstad	Kristin Skaar Tindlund
seksjonsleder for vann- og forurensningsseksjonen	overingeniør
<i>Dette dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor uten underskrift</i>	

1. Tillatelsens rammer

Tillatelsen gjelder følgende tiltak utenfor gnr/bnr 2/2 i Båtsfjord kommune i forbindelse med ny havnepromenade:

- Utfylling med ca. 100 m³ sprengsteinmasser over et areal på ca. 150 m².
- Mudring av ca. 35 m³ muddermasser.

2. Generelle vilkår

2.1. Tiltakshaver er ansvarlig for at vilkårene i denne tillatelsen overholdes, og plikter å orientere de som skal gjennomføre arbeidet om vilkårene som gjelder. Tiltakshaver er ansvarlig for å informere berørte parter om arbeidet.

2.2. Det forutsettes at tiltakene gjennomføres som beskrevet i søknad 16. juli 2019 og tilhørende dokumenter, dersom ikke annet fremgår av vilkår i tillatelsen, eller på annen måte er avklart med Fylkesmannen. Eventuelle endringer som kan ha miljømessig betydning, og som går ut over opplysninger knyttet til søknaden, må på forhånd avklares skriftlig med Fylkesmannen.

2.3. Virksomheten plikter å la representanter for Fylkesmannen føre tilsyn med arbeidene til enhver tid. Vilkår i tillatelsen kan endres, oppheves, eller suppleres etter forurensningsloven § 18. Om nødvendig kan Fylkesmannen stanse arbeidene.

2.4. Hvis det viser seg at de planlagte miljøbeskyttende tiltak ikke virker som forutsatt, skal den ansvarlige så tidlig som mulig søke nye løsninger som reduserer forurensning, og sette i gang alternative tiltak.

2.5. Tidspunkt for oppstart av arbeidene skal varsles på e-post til Fylkesmannen. Det skal varsles på samme måte når arbeidene er avsluttet.

2.6. Tillatelse til mudring og utfylling fritar ikke for erstatningsansvar etter alminnelige erstatningsregler, jf. forurensningsloven § 10 annet ledd.

2.7. Overtredelse av tillatelsen kan medføre straff etter forurensningsloven kapittel 10.

3. Utfylling i sjø over forurenset sjøbunn

3.1. Utfylling i sjø skal utføres kontrollert og som angitt i søknaden 16. juli 2019. Arbeidene skal utføres slik at det blir minst mulig oppvirvling og spredning av forurenset sjøbunn. Det må utføres avbøtende tiltak som reduserer spredningen av forurenset sediment, som for eksempel tildekking med sandpute. Forurenset

sjøbunn skal isoleres slik at det ikke lekker ut miljøgifter på kort og lang sikt.

- 3.2.** Massene som brukes til utfyllingsformål skal i all hovedsak betegnes som rene. Rester av skyteledninger og annet plastavfall i sprengstein skal minimeres, og så langt praktisk mulig utsorteres før massene kan utnyttes til utfylling. Rutiner for fjerning av plast skal beskrives i internkontrollen, jf. vilkår 7.1. Mengden plast som samles opp skal loggføres og beskrives i sluttrapporten. Når utfyllinga er ferdig, anbefales toppjord tilsvarende arealbruk for kontor/forretningsområder, se Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009 *Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn.*

4. Mudring og transport av masser

- 4.1.** Mudring og transport av masser skal gjennomføres kontrollert på en måte som gir minst mulig søl og spredning av forurensede sedimenter. Mudring av forurensede sedimenter skal utføres etter prinsippet om beste tilgjengelige teknikk (BAT), f.eks. gravehode med lokk.
- 4.2.** Forurensede muddermasser skal enten leveres til godkjent avfallsmottak. Forurensede muddermasser skal ikke avvannes direkte til sjø, men så langt mulig avvannes innafor egnet filterbarriere – som f.eks. geobag.

5. Støy

Virksomhetens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner, barnehager og rekreasjonsområder skal ikke overskride grenseverdier i tabell 1 under. Støy skal være målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved den mest støyutsatte fasade. Støygrensene følger av Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T1442/2016), tabell 4.

Naboer og andre som er utsatt for vesentlig støy som følge av anleggsarbeidene skal varsles i henhold til kapittel 4.4 i Klima- og miljødepartementets retningslinjer for støy.

Tabell 1 Anbefalte basis støygrenser utendørs for bygg- og anleggsvirksomhet med varighet inntil 6 uker. Alle grenser gjelder ekvivalent støynivå i dB, frittfeltsverdi og gjelder utenfor rom med støyfølsomt bruksformål.

Bygningstype	Dag (kl. 07-19) L_{pAekv12h}	Kveld (kl. 19-23) L_{pAekv4h}	Natt (kl. 23-07) L_{pAekv8h}	Søn-/helligdager (kl. 07-23) L_{pAeq16h}
Boliger, fritidsboliger, sykehus, pleieinstitusjoner	65 dB(A)	60 dB(A)	45 dB(A)	60 dB(A)
Skole, barnehage	60 dB(A) i brukstid			

6. Avfall

- 6.1.** Alt avfall som oppstår i virksomheten skal håndteres etter forurensningsloven med tilhørende forskrifter, herunder avfallsforskriften¹. Avfall som oppstår eller påtreffes under anleggsarbeid skal enten sorteres ut og gjenvinnes, eller leveres til lovlig avfallsmottak. Avfall kan lagres midlertidig i anleggsområdet dersom det ikke medfører forurensning eller det ikke er til vesentlig sjenanse for nærmeste beboere. Eventuell vaskeplass for skrot/avfall fra sjøbunnen skal etableres slik at det ikke forurenser omgivelsene.
- 6.2.** Avfallshåndteringen skal beskrives i internkontrollen. Mengden plast/avfall som samles opp skal loggføres og beskrives i sluttrapporten, og kvitteringer for levert avfall skal legges ved jf. vilkår 8.
- 6.3.** Uforutsette plastutslipp av mindre størrelse skal loggføres, og ved større utslipp skal Fylkesmannen varsles omgående.

7. Internkontroll, forebyggende tiltak og loggføring

- 7.1.** Virksomheten plikter å etablere internkontrollsystem for ytre miljø i henhold til interkontrollforskriften før arbeidene starter. Det skal for eksempel omfatte rutiner tilpasset daglig drift for utfylling og håndtering av virksomhetens avfall, frakt/overføring av masser og beredskap ved uhell.

Tiltakshaver plikter også å undersøke om oppdragsgiver som engasjeres har

¹ Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallforskriften) av 01.06.2004, nr. 930.

tilfredsstillende internkontroll, jf. internkontrollforskriften § 6.

7.2. Virksomheten plikter å gjennomføre tiltak med sikte på å unngå, og i størst mulig grad redusere risikoen for akutte utslipp av helse- og miljøfarlige kjemikalier, olje og liknende. Akutte utslipp skal varsles i henhold til forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992.

Ved akutt forurensning, ring 110.

7.3. Loggføringen skal utføres fortløpende og inngå i virksomhetens internkontroll, jf. vilkår 6.1. Følgende skal loggføres:

- * Tidspunkt og mengder løsmasser til utfylling (daglig).
- * Tidspunkt og mengder løsmasser som mudres (daglig).
- * Tidspunkt og mengder mudringsmasser som leveres til godkjent mottak (daglig).
- * Tidspunkt og metode for avvanning av forurensede muddermasser (daglig).
- * Eventuelle avvik av forurensningsmessig art eller betydning.
- * Type og mengde avfall som eventuelt påtreffes under utfylling i sjø.
- * Uforutsette plastutslipp.

8. Sluttrapport

8.1. Det skal lages en sluttrapport som skal oversendes til Fylkesmannen innen 8 uker etter avsluttet arbeid. Sluttrapporten skal inneholde følgende:

- Beskrivelse av arbeidets utførelse, utstyr og valg av løsning samt eventuelle metodeendringer. Oppgi hvilke avbøtende tiltak som ble brukt for å redusere spredning av forurenset sjøbunn.
- Redegjørelse om tiltakene var i tråd med søknaden i tillatelsen.
- Eventuelle avvik/uhell/brudd av forurensningsmessig art skal redegjøres for, begrunnes og dokumenteres.
Redegjørelse for avfallshåndtering/ utsortering av plast/ avfall. Kvittering(er) som viser hvor farlig avfall ble levert.
- Mengden løsmasser (m³) som totalt ble fylt ut i sjø.
- Kart over arealet som ble utfylt og mudret.
- Kopi av loggføring fra arbeidet, jf. vilkår 7.3.

8.2. Relevante data skal klargjøres for import til Vannmiljø før det sendes til Fylkesmannen innen 2 måneder etter arbeidets slutt. Les mer om importformat til Vannmiljø på www.vannmiljokoder.miljodirektoratet.no.

Relevante data vil si data fra miljøundersøkelser, overvåking og liknende.