



VEDLEGG 1

**Tillatelse til utfylling i sjø ved Klubben i Honningsvåg**

Schwenger GMBH får tillatelse til utfylling i sjø ved gnr. bnr. 7/7 i Honningsvåg, Nordkapp kommune. Vedtaket er fattet med hjemmel i lov om vern mot forurensninger og avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981 nr. 6, § 11.

Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger i søknad 5. mars 2020 og tilleggsopplysninger til søknaden.

Tillatelsen er gyldig i to år fra dags dato. Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke tas i bruk innen to år, skal tiltakshaver sende skriftlig redegjørelse til Fylkesmannen, som vil vurdere behov for eventuelle endringer i tillatelsen.

**Data om virksomheten**

Ansvarlig enhet	Schwenger GMBH & CO.KG
Organisasjonsnr. (underenhet)	995262452
Postadresse	c/o Carl Stahl AS, Postboks 314 Nesttun
Kommune	Bergen
Lokalitet UTM, sone 33	N: 7910924, Ø: 896897
Anleggsnummer	5435.0066.01

Fylkesmannens referanser:	
Saksnummer	Tillatelsesnummer
2020/2397	2020.0644.T

Tillatelse gitt første gang: 26. juni 2020	
Per Kristian Krogstad	Kristin Skaar Tindlund
leder for seksjon for forurensning	overingeniør
<i>Dette dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor uten underskrift</i>	

## **1. Rammer for tillatelsen**

Tillatelsen gjelder følgende:

- Utfylling i sjø med inntil 3500 m<sup>3</sup> sprengsteinmasser over ca. 600 m<sup>2</sup> sjøbunn utenfor gnr/bnr 7/7 i Honningsvåg, Nordkapp kommune, i forbindelse med etablering av ny adkomstvei.

Tiltakene skal gjennomføres som angitt i søknaden, datert 5. mars 2020.

## **2. Melding om oppstart til Fylkesmannen**

Schwenger GMBH plikter å melde fra om oppstart av arbeidene til Fylkesmannen senest 2 uker før oppstart. Det skal leveres fremdriftsplan for arbeidene senest ved oppstart.

## **3. Ansvar**

Schwenger GMBH er ansvarlig for at vilkårene i denne tillatelsen overholdes. Schwenger GMBH plikter å orientere de som skal utføre arbeidet om vilkårene i denne tillatelsen.

## **4. Endring**

Ved behov for endringer i tillatelsen må det sendes en begrunnet søknad til Fylkesmannen om de ønskede endringer.

## **5. Internkontroll**

Schwenger GMBH og utførende entreprenør er pliktig å etablere interkontroll for ytre miljø, jf. internkontrollforskriften. Internkontrollen skal sikre og dokumentere at tiltakene utføres i tråd med vilkår i denne tillatelsen og annet relevant forurensningsregelverk.

## **6. Varslingsplikt ved akutt forurensning**

Hvis akutt forurensning oppstår under arbeidene, skal det meldes fra til 110.

## **7. Utfylling i sjø**

- 7.1.** Arbeidene skal utføres kontrollert slik at det blir minst mulig oppvirvling og spredning av løsmasser.
- 7.2.** Før det legges ut sprengstein skal det utføres avbøtende tiltak mot oppvirvling av forurensede masser, f.eks. en sandpute med tykkelse 30-50 cm, slik som beskrevet i søknaden datert 5. mars 2020.
- 7.3.** Det skal legges ut en sjeté av sprengstein i ytterkant av fyllingen før det resterende området fylles ut. Dette skal hindre spredning av plast fra sprengstein til vannmassene.

7.4. Utfyllingsmassene skal ikke inneholde forurensning eller avfall, som f.eks. betongrester og rivingsavfall.

7.5. Plastavfall fra sprengsteinmasser som havner i sjøen og i strandsonen skal samles opp fortløpende. Eksempelvis ved bruk av lenser og lettboat. Oppsamlinga skal gjennomføres fra tiltaket starter og til 3 uker etter arbeidene er avsluttet. Oppsamlingen skal loggføres.

## 8. Støy

Støy fra anleggsarbeidene skal ikke overskride grenseverdiene i tabell 1 under ved omkringliggende boliger, institusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner, barnehager og rekreasjonsområder. Støy skal måles/beregnes som frittfeltsverdi ved den mest støyutsatte fasade. Støygrensene følger av Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T1442/2016), tabell 4.

Naboer og andre som er utsatt for vesentlig støy som følge av anleggsarbeidene, skal varsles i henhold til kap. 4.4 i Klima- og miljødepartementets retningslinjer for støy.

**Tabell 1** Anbefalte basis støygrenser utendørs for bygg- og anleggsvirksomhet med varighet inntil 6 uker. Alle grenser gjelder ekvivalent støynivå i dB, frittfeltsverdi og gjelder utenfor rom med støyfølsomt bruksformål. Ved lengre driftstid skjerpes grenseverdiene.

Bygningstype	Dag (kl. 07-19) $L_{pAekv12h}$	Kveld (kl.19-23) $L_{pAekv4h}$	Natt (kl. 23-07) $L_{pAekv8h}$	Søn-/helligdager (kl. 07-23) $L_{pAeq16h}$
Boliger, fritidsboliger, sykehus, pleieinstitusjoner	65 dB(A)	60 dB(A)	45 dB(A)	60 dB(A)
Skole, barnehage	60 dB(A) i brukstid			

## 9. Rapportering til Fylkesmannen

Det skal lages en sluttrapport som skal oversendes til Fylkesmannen **innen 8 uker** etter avsluttet arbeid. Sluttrapporten skal inneholde:

- Kart over området som er utfylt
- Beskrivelse av arbeidets utførelse
- Redegjørelse om tiltakene ble gjennomført i tråd med søknad og tillatelsen.
- Redegjørelse for avfallshåndtering/utsortering av plast/avfall. Kvittering for levert avfall skal legges ved sluttrapporten.
- Mengden masser som har blitt fylt ut i sjø.