



Tillatelse til utfylling i sjø Sør-Arnøy – Gildeskål Tiltakshaver: Gildeskål kommune

Tillatelsen er gitt i medhold av lov av 13.3.1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven), § 11, jf. § 16 og i medhold av forskrift av 1.6.2004 om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften) § 22-6 om tiltaket eller deler av tiltaket utføres fra skip/lekter. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad datert 23.11.2020 med underliggende dokumenter, samt ettersendte opplysninger. Det er satt vilkår for tillatelsen.

Tillatelsen kan ikke tas i bruk før det foreligger nødvendige tillatelser etter lov av 27.6.2008 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) og etter lov av 21.6.2019 om havner og farvann (havne- og farvannsloven). Vi forutsetter at eventuelle privatrettslige forhold er avklart før arbeid igangsettes.

Ved endringer i tiltaket som strider mot opplysninger gitt i søknad eller under saksbehandling, må tiltakshaver snarest ta kontakt med Statsforvalteren i Nordland for en avklaring.

Statsforvalteren har vedtatt et gebyr på kr. **33.800,-** for saksbehandlingen, jf. forurensningsforskriften § 39-4.

| | | |
|---|--|---|
| Tillatelsen gitt: 15.11.2021 | | Tillatelsen opphører: 15.11.2023 |
| Oddlaug Ellen Knutsen (e.f.) seksjonsleder | | Trine Moland seniorrådgiver |

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.



Krav til gjennomføring av tiltak

1. Tillatelsen omfatter følgende

I forbindelse med at landarealet ved Buskjæret på Sør-Arnøy skal utvides gis det tillatelse til utfylling i to områder hvorav det i området på utsiden av veien skal fylles ut ca. 30.000 m³ sprengsteinsmasser over et areal på 6400 m². I området nord for veien planlegges det å fylle ut 12.000 m³ sprengstein over et areal på 3500 m². Se oversendelsesbrev for kartfesting av tiltaksområdet.

2. Generelle vilkår

- 2.1 Det forutsettes at tiltaket gjennomføres som angitt i søknaden datert 23.11.2020, og etter omsøkte endringer datert 7.4.2021, og i samsvar med vilkårene satt i denne tillatelsen. Forurensningsmyndighetens vilkår skal ikke være til hinder for at andre myndigheter kan stille krav med hjemmel i annen lovgivning.
- 2.2 Statsforvalteren skal varsles når arbeidene starter. Tillatelsen kan ikke tas i bruk før vi har mottatt dette.
- 2.3 Forurensningsmyndigheten eller den de bemyndiger, skal til enhver tid ha adgang til området for inspeksjon.
- 2.4 Statsforvalteren kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen, sette nye vilkår, og om nødvendig trekke tillatelsen tilbake, dersom premissene i forurensningsloven § 18 er tilstede. Statsforvalteren har på samme grunnlag rett til, på ethvert tidspunkt, å stoppe arbeidet.
- 2.5 Ved mistanke om eventuelle funn av kulturminner underveis i arbeidet skal arbeidene stanses og Tromsø museum kontaktes.
- 2.6 Brudd på kravene i tillatelsen skal umiddelbart varsles til Statsforvalteren og avbøtende tiltak skal igangsettes.
- 2.7 Tiltakshaver er ansvarlig for at vilkårene i tillatelsen blir overholdt, og plikter å orientere vedkommende som skal gjennomføre tiltakene om de vilkår som gjelder, samt de restriksjoner som er lagt på arbeidet.
- 2.8 De deler av tiltaksområdet hvor det eventuelt oppbevares miljøskadelige stoffer eller farlig avfall skal holdes avsperrert og ikke være tilgjengelig for allmennheten.

3. Internkontroll, beredskap og varslings

- 3.1 Tiltakshaver skal uten opphold varsle Statsforvalteren om alle unormale forhold som har, eller kan få, forurensningsmessig betydning.
- 3.2 Utøvende entreprenør plikter å ha et oppdatert internkontrollsystem, jf. forskrift av 6.12.1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Internkontrollen skal bl.a. sikre og dokumentere at virksomheten overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, lov av 11.6.1976 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) og relevante forskrifter til disse lovene.



- 3.3 Tiltakshaver plikter å gjennomføre tiltak for å unngå, eventuelt begrense risikoen for akutte utslipp fra all virksomhet knyttet til dette tiltaket. Slike tiltak skal være basert på en systematisk gjennomgang av alle elementer i tiltaksaktiviteten.
- 3.4 De ansvarlige skal sørge for å ha en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen av akutt forurensning for all virksomhet, jf. forurensningsloven § 40. Beredskapen til utøvende entreprenør skal stå i et rimelig forhold til sannsynligheten for akutt forurensning og omfanget av skadene og ulempene som kan inntreffe. Beredskapsplikten inkluderer også utstyr og kompetanse til å fjerne og begrense virkningen av en eventuell forurensning.
- 3.5 Ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning som følge av virksomheten, skal den ansvarlige varsle i henhold til forskrift av 9.7.1992 om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning. Melding om akutt forurensning gjøres til brannvesenet: **Telefon: 110**. Kystverket har 24 timers vaktberedskap som får meldinger fra brannvesenet om akutt forurensning: **Telefon: 33 03 48 00**.

4. Avfall

Virksomheten plikter, så langt det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper, å unngå at det dannes avfall som følge av tiltaket. Særlig skal innholdet av skadelige stoffer i avfallet begrenses mest mulig. Virksomheten plikter å sørge for at alt avfall, også farlig avfall, blir håndtert i samsvar med gjeldende regler for dette fastsatt i eller i samsvar med forurensningsloven, herunder avfallsforskriften.

5. Utfylling

- 5.1 Tiltaket skal kun gjennomføres i området som framgår av kartvedlegg til søknaden og som beskrevet av tiltakshaver i søknad.
- 5.2 Transport, utlegging og annen håndtering av masser skal gjøres på en måte som minimerer spredning av partikler og plastavfall. Metode skal vurderes ut fra massenes beskaffenhet, og skal beskrives i internkontrollen. Eventuelt søl skal loggføres.
- 5.3 Tiltaket skal utføres under rolige vind- og bølgeforhold.
- 5.4 Mengder masse og tidspunkt for utfylling skal registreres. Oversikten skal være tilgjengelig for forurensningsmyndigheten ved en eventuell kontroll.

6. Avbøtende miljøtiltak

- 6.1 Det skal etableres en sjeté (omfatningsmolo) rundt tiltaksområdet på utsiden av veien (område 1) før utfyllingen starter slik at partikler og plastavfall i størst mulig grad holdes innenfor tiltaksområdet. Alternativt kan det brukes siltduk i stedet for sjeté hvis det viser seg praktisk vanskelig å etablere omfatningsmolo. Siltduken skal leveres til avfallsanlegg etter avsluttet tiltak.
- 6.2 I område 2, nord for veien til Buskjæret, skal det legges ut et sandlag på minimum 30 cm før selve utfyllingen av sprengstein, dette for å begrense spredning av forurensede partikler.
- 6.3 Plastavfall forårsaket av tiltaket skal fjernes så langt det lar seg gjøre. Det skal gjennomføres opprydding av plast underveis og i etterkant av tiltaket både ved tiltaksområdet og i nærliggende



områder hvis plasten har blåst eller drevet ut fra tiltaksområdet. Tiltakshaver er ansvarlig for opprydding av plast som stammer fra anleggsarbeidet også etter avsluttet tiltak.

6.4 Steinmassene som skal brukes i utfyllingen skal være sprengt med elektroniske tennere.

6.5 Foringsrør skal tas ut før sprengning av sprengstein og gjenbrukes eller avfallshåndteres.

7. Rapportering

Gildeskål kommune skal sende en sluttrapport til Statsforvalteren innen seks uker etter at tiltaket er gjennomført. Rapporten skal inneholde:

- Beskrivelse av tiltaket og utført arbeid, inkludert informasjon om tidspunkt, volum utfylte masser, kart og koordinater, samt anvendt utstyr.
- **Anslag over mengde plast i utfyllingsmassene (g/m³)**
- Bildedokumentasjon
- Informasjon om eventuelle uforutsette hendelser, samt hvordan disse ble håndtert. Dersom aktuelt skal det settes opp forslag til fremtidige avbøtende tiltak.
- Utfylt rapporterings skjema (vedlagt).