Miljø-
direktoratet

Tillatelse

til avslutningsaktiviteter ved Heimdal

Equinor Energy AS

Tillatelsen gjelder fra 12. mars 2026 og erstatter tillatelsen av 12. mai 2025.

Hjemmelsgrunnlag

- Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 11 jf. § 16
- Unntak fra bestemmelser i HMS-forskriftene er gitt med hjemmel i rammeforskriften § 70.

Operatør og feltdata

Operatør:	Equinor Energy AS Heimdal
Org.nr. til operatør:	993 246 492
Postadresse:	Postboks 8500 Forus 4035 Stavanger
Eies av:	Equinor Energy AS
Org.nr. til eier:	990 888 213
Utvinningstillatelse:	036 BS
Blokknummer:	25/4

Miljødirektoratets referanser

Saksnummer: 2025/2152	Anleggsnummer: 0000.0012.01	Tillatelsesnummer: 2023.0465.T

Tillatelse gitt: 9. juni 2023	Sist endret: 12. mars 2026	Endring nr.: 5
Ann Mari Vik Green seksjonsleder	Astrid J. Mæland senioringeniør	

Miljø-
direktoratet

1 Aktiviteter som omfattes av tillatelsen

Tillatelsen gjelder forurensing eller fare for forurensing fra følgende avslutningsaktiviteter på Heimdal inkludert Atla, Skirne/Byggve, Vale og Valemon rikgass-rørledning:

Prosjektfase 1

Nedstenging av Heimdal stigerørsplattform (HRP) og Heimdal hovedplattform (HMP) (gjennomført i 2023).

- Assistere eiere av rørledninger som er knyttet opp til Heimdal i nedstengning og utfasing av sine rørledninger og kontroll- og kjemikalielinjer
    - Prosessering av rørinnhold fra piggeoperasjoner fra alle produserende rørlinjer mot Heimdal
    - Assistere i gjennomspyling av kontroll- og kjemikalielinjer
    - Mottak av rørpigg
- Energifrigjøring av plattformsystemer, inkludert drenering av kjølevannskrets
- Nedstengning av kondensatrørledning fra Heimdal til Brae A (UK)
- Energiproduksjon og fakling

Prosjektfase 2 / Prosjektfase 5

Frakopling og opprydding av rør og kabler fra plattform (delvis gjennomført i 2024, noe er utsatt til etter prosjektfase 4).

- Testkutting av én pæle på HMP og fjerning av jordplugg i 16 pæler (åtte på HMP og åtte på HRP) (2024/2025)
- Mudring
- Kutting av rør og kabler (2024)
- Fjerning av eksponerte deler av rør og kabler innenfor 500 metersonen (utsatt til etter fjerning av HMP)
- Fjerning av beskyttelsesstrukturer (2024)
- Fjerning av betongmatter (noen fjernet i 2024, utsatt fjerning av resterende betongmatter til etter fjerning av HMP)

Prosjektfase 3

Fjerning av HRP med stålunderstell (gjennomført i 2025)

- Kutting av pæler på HRP og fjerning av jordplugg i resterende pæler på HRP (2025)
- Fjerning av HRP, inkludert bro mellom HMP og HRP (2025)
- Utslipp av strukturvann fra HRP (2025)
- Utslipp til luft fra fartøy som utfører avslutningsaktiviteter på feltet

Prosjektfase 4

Fjerning av HMP med stålunderstell (planlagt i 2026 og 2027):

- Kutting av pæler på HMP og fjerning av jordplugg i resterende pæler på HMP
- Fjerning av HMP
- Utslipp av strukturvann fra HMP
- Utslipp til luft fra fartøy som utfører avslutningsaktiviteter på feltet

2 Oversikt over vilkår og krav i tillatelsen

Kapittel	Kategori
3	Overordnede vilkår
4	Utslipp av kjemikalier
5	Andre utslipp til sjø
6	Marin begroing
7	Utslipp til luft
8	Energi
9	Avfall
10	Beredskap mot akutt forurensning
11	Avslutningsrapport
12	Måling og beregning av utslipp
13	Rapportering til Miljødirektoratet
14	Overvåking av resipienten
15	Unntak fra krav i HMS-forskriftene
16	Undersøkelser og utredninger
17	Skifte av operatør
18	Utskifting av utstyr

3 Overordnede vilkår

3.1 Tillatelsens gyldighet

Hvis Equinor Energy AS ikke har tatt i bruk hele eller vesentlige deler av tillatelsen innen fire år etter at tillatelsen ble gitt skal Equinor Energy AS sende informasjon til Miljødirektoratet om planlagt aktivitet. Vi vil da vurdere om tillatelsen fortsatt skal gjelde, eller om den skal endres eller trekkes tilbake.

3.2 Hvilke utslipp som omfattes

Utslipp som er antatt å ha størst miljømessig betydning er uttrykkelig regulert gjennom aktivitetsforskriften kapittel XI og spesifikke vilkår i denne tillatelsens punkt 4, 5, 6, 7, 11, 15 og 16. Utslipp som ikke er uttrykkelig regulert er også omfattet av tillatelsen, hvis Miljødirektoratet var kjent med dem da vedtaket ble truffet.

3.3 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig

All forurensning, inkludert utslipp til sjø og luft, samt avfall, er uønsket. Utslipp, bruk av kjemikalier og avfall skal reduseres så langt det er mulig uten urimelige kostnader. Dette gjelder også utslipp innenfor fastsatte utslippsgrenser og utslipp som det ikke er uttrykkelig satt grenser for.

Hvis aktivitetsnivået reduseres i forhold til tillatelsens rammer, skal utslippene reduseres tilsvarende hvis ikke tekniske eller operasjonelle grunner forhindrer dette.

Operatøren skal så langt som mulig hindre at det oppstår forhold som kan føre til fare for økt forurensning. Operatøren skal redusere eller innstille aktiviteten under slike forhold hvis det er nødvendig av hensyn til ytre miljø.

Hvis faren for økt forurensning eller forutsetningene for tillatelsen endrer seg betydelig, skal operatøren så snart som mulig sende Miljødirektoratet opplysninger om dette. Operatøren skal også iverksette korrigerende tiltak i samsvar med HMS-forskriftene for petroleumsvirksomheten.

4 Utslipp av kjemikalier

Krav til testing, kategorisering, miljøvurdering og valg av kjemikalier er gitt i aktivitetsforskriften §§ 62-65.

Krav til bruk av kjemikalier er gitt i aktivitetsforskriften § 66.

Mengder stoff i svar, rød, gul og grønn kategori som tillates sluppet ut er angitt i punkt **Error! Reference source not found.** – 4.4 nedenfor. Mengdene er basert på andel stoff i hver fargekategori i handelsprodukter angitt i søknaden.

4.1 Stoff i svart kategori

Prosjektfase 1 (2023)

Tabell 4-1 Tillatt utslipp av stoff i svart kategori i forbindelse med drenering av kjølevæske fra Heimdals kjølevannskrets i 2023.

Handelsnavn	Bruksområde	Funksjonsgruppe	Maksimalt forbruk av stoff i svart kategori (kg)	Maksimalt utslipp av stoff i svart kategori (kg)
KI-302C	F Hjelpekjemikalie	2 Korrosjonshemmer		7,2

Miljø-
direktoratet

Prosjektfase 2 (delvis i 2024, og etter fase 4)

Tabell 4-2 Tillatt utslipp av stoff i svart kategori i forbindelse med fjerning av seksjon av Byggve kontrollkabel i 2024.

Handelsnavn	Bruksområde	Funksjonsgruppe	Maksimalt utslipp (kg)
Castrol Brayco Micronic SV/B	F – Hjelpekjemikalie	10 – Hydraulikkvæske	0,5
KI-3972	F – Hjelpekjemikalie	02 – Korrosjonsinhibitor	10

4.2 Stoff i rød kategori

Prosjektfase 2 (delvis i 2024, og etter fase 4)

Tabell 4-3 Tillatt utslipp av stoff i rød kategori i forbindelse med fjerning av seksjon av Byggve kontrollkabel i 2024.

Bruksområde	Funksjonsgruppe	Maksimalt utslipp (kg)
F – Hjelpekjemikalie	10 – Hydraulikkvæske	2

Prosjektfase 3 (2025)

Tabell 4-4 Tillatt utslipp av stoff i rød kategori i forbindelse med fjerning av Heimdal stigerørsplattform i 2025, (potensielt utslipp fra seksjon av Byggve kontrollkabel).

Bruksområde	Funksjonsgruppe	Maksimalt utslipp (kg)
F – Hjelpekjemikalie	10 – Hydraulikkvæske	6

4.3 Stoff i gul kategori

Vi har satt spesifikke begrensninger for utslipp av stoff i gul underkategorier 2. Bruk og utslipp av stoff i gul kategori tillates i det omfanget som er nødvendig for å gjennomføre tillatte aktiviteter, jf. pkt. 1.

Prosjektfase 1 (2023)

Tabell 4-5 Tillatt utslipp av stoff i gul underkategori 2 på Heimdal fra pigging av rørledning fra Skirne/Byggve og Atla i 2023.

Underkategori	Maksimalt forbruk (kg)	Maksimalt utslipp (kg)
Underkategori 2 (NEMS 102) – Skirne/Byggve og Atla[1)]	-	1

[1)] Ved pigging av rørledninger fra Skirne/Byggve og Atla vil utslippet skje på Heimdal. Bruk vil ikke skje fra Heimdal, og er derfor ikke inkludert her.

Tabell 4-6 Anslåtte utslipp av stoff i gul kategori på Heimdal fra operasjoner på Heimdal og fra pigging av Valemon rikgass-rørledning og rørledning fra Skirne/Byggve og Atla i 2023.

Underkategori	**Anslått utslipp (tonn)**
Uten underkategori (NEMS 100 og 104) – Heimdal	2,1
Uten underkategori (NEMS 100 og 104) – Valemon rikgass-rørledning[1)]	4,5
Uten underkategori (NEMS 100 og 104) – Skirne/Byggve og Atla[2)]	0,7

[1)] Ved pigging av Valemon rikgass-rørledning vil utslippet skje på Heimdal.

[2)] Ved pigging av rørledninger fra Skirne/Byggve og Atla vil utslippet skje på Heimdal.

Hvis mengden øker betydelig ut over mengdene som er angitt i Tabell 4-6, skal operatøren sende informasjon til Miljødirektoratet. Vi vil da vurdere om det er nødvendig å endre tillatelsen.

Prosjektfase 2 (delvis i 2024, og etter fase 4)

Utslipp av stoff i gul kategori og gul underkategori 1 i forbindelse med fjerning av seksjon av Byggve kontrollkabel tillates i det omfanget som er nødvendig for å gjennomføre tillatte aktiviteter, jf. pkt. 1. Anslått mengde utslipp av stoff i gul kategori er 30 kg.

Prosjektfase 3 (2025)

Utslipp av stoff i gul kategori og gul underkategori 1 i forbindelse med fjerning av Heimdal stigerørsplattform, inkludert seksjon av Byggve kontrollkabel, tillates i det omfanget som er nødvendig for å gjennomføre tillatte aktiviteter, jf. pkt. 1. Anslått mengde utslipp av stoff i gul kategori og gul underkategori 1 i forbindelse med fjerning av Heimdal stigerørsplattform, inkludert del av Byggve kontrollkabel, er 800 kg.

Prosjektfase 4 (2026-2027)

Utslipp av stoff i gul kategori og gul underkategori 1 i forbindelse med fjerning av Heimdal hovedplattform tillates i det omfanget som er nødvendig for å gjennomføre tillatte aktiviteter, jf. pkt. 1.

Anslått mengde utslipp av stoff i gul kategori og gul underkategori 1 i forbindelse med fjerning av Heimdal hovedplattform er 800 kg.

4.4 Stoff i grønn kategori

Utslipp av stoff i grønn kategori er tillatt i det omfanget som er nødvendig for å gjennomføre tillatte aktiviteter, jf. punkt 1.

Hvis mengden øker betydelig ut over den anslåtte mengden skal operatøren sende informasjon til Miljødirektoratet. Vi vil da vurdere om det er nødvendig å endre tillatelsen.

Prosjektfase 1 (2023)

Anslått mengde utslipp av stoff i grønn kategori er følgende for de ulike felt/rørledningene:

- Heimdal: 41,1 tonn
- Skirne/Byggve og Atla: 92 tonn
- Vale: 33 tonn
- Valemon rikgass-rørledning: 185 tonn

Utslipp i grønn kategori fra Skirne/Byggve og Atla, Vale og Valemon rikgassrørledning følger av piggeoperasjoner av rørledningene til Heimdal.

Prosjektfase 2 (delvis i 2024, og etter fase 4)

Anslått mengde utslipp av stoff i grønn kategori er 700 kg.

Prosjektfase 3 (2025)

Anslått mengde utslipp av stoff i grønn kategori i forbindelse med fjerning av HRP, inkludert del av Byggve kontrollkabel, er 24 tonn.

Prosjektfase 4 (2026-2027)

Anslått mengde utslipp av stoff i grønn kategori i forbindelse med fjerning av HMP er 34 tonn.

4.5 Bytte av kjemikalier

Krav til substitusjon av kjemikalier er gitt i aktivitetsforskriften § 65.

Ved bytte av kjemikalier skal miljøvurderingene dokumenteres i samsvar med aktivitets-forskriften § 64 og rapporteres i samsvar med styringsforskriften § 34.

5 Andre utslipp til sjø

5.1 Utslipp av produsert vann

Kravene til utslipp av produsert vann er gitt i aktivitetsforskriften § 60.

Prosjektfase 1 (2023)

Midlertidig unntak fra kav om maksimalt oljeinnhold i produsert vann er gitt under punkt **Error! Reference source not found.**. Unntaket gjelder i perioden 30. juni 2023 til og med 31. desember 2023.

5.2 Restinnhold av olje og andre miljøgifter i kondensatrørledningen mellom Heimdal og Brae

Prosjektfase 1 (2023)

Restinnholdet av olje og andre miljøgifter, herunder kvikksølv, i etterlatte rørledninger skal være så lavt som mulig.

Equinor skal dokumentere rengjøringsprosessen og måleresultater som en del av avslutningsrapporten.

5.3 Utslipp av sediment fra pæler

Prosjektfase 2, 3 og 4 (2024-2027)

Tillatelsen omfatter utslipp av sedimenter fra fjerning av jordplugg i pæler på stålunderstellene til Heimdal hovedplattform og Heimdal stigerørsplattform.

5.4 Flytting av masser

Prosjektfase 2 (2024):

Miljødirektoratet gir tillatelse til mudring av havbunnsedimenter (1 200 m^3) for å tilrettelegge for kutting av rørledninger.

Aktivitetene skal gjennomføres på en måte som medfører minst mulig påvirkning på området, og slik at oppvirvling og spredning av materiale og sedimenter minimeres.

5.5 Utslipp av strukturvann

Heimdal stigerørsplattform

Miljødirektoratet gir tillatelse til utslipp av 1 325 m^3 strukturvann ved fjerning av HRP.

Under avslutningsaktivitetene skal det tas minimum tre prøver av strukturvannet. Prøvetakingen skal, i den grad det er mulig, sikre representative prøver før installasjonen tas til land. Prøvene skal analyseres for generell giftighet (toksisitet), gjerne for flere trofiske nivåer, men som et minimum for alger.

Heimdal hovedplattform

Miljødirektoratet gir tillatelse til utslipp av 7 124 m^3 strukturvann ved fjerning av HMP.

Equinor skal beskrive gjennomføring av strukturvannutslipp fra både HRP og HMP, samt redegjøre for prøvetaking, analyser og dokumentere analyseresultater for strukturvann fra HRP som en del av avslutningsrapporten (punkt 11).

6 Marin begroing

Miljødirektoratet gir tillatelse til delvis fjerning av marin begroing offshore. Marin begroing skal fjernes på en slik måte at utslipp av malingrester minimeres.

Miljødirektoratet forutsetter at strukturer med resterende marin begroing fraktes tørt til land.

7 Utslipp til luft

Tillatelsen omfatter utslipp til luft fra fartøy på feltet i forbindelse med avslutningsaktivitetene som spesifisert nedenfor.

7.1 Prosjektfase 1 (2023)

Tillatelsen omfatter utslipp til luft fra faste innretninger på feltet som spesifisert nedenfor.

Tabell 7-1 Tillatte utslipp til luft fra faste innretninger.

Utslippskomponent	Utslippskilde	Utslippsgrenser	Gjelder fra og til
NOx	Energianlegg (turbiner)	57 tonn	9. juni 2023
SOx	Energianlegg (turbiner)	2,5 tonn	9. juni 2023
NMVOC	Energianlegg (turbiner)	0,1 tonn	9. juni 2023
	Kaldventilering og diffuse utslipp	25 tonn	9. juni 2023
Metan	Kaldventilering og diffuse utslipp	2,5 tonn	9. juni 2023

7.2 Prosjektfase 2 (2024)

Tabell 7-2 Anslåtte utslipp til luft fra fartøy i forbindelse med avslutningsaktivtetene.

Aktivitet	Utslipp (tonn)				Gjelder fra
	CO_2	NOx	SOx	NMVOC	
Kutting av rør og kabler og fjerning av deler, mudring, og fjerning av beskyttelsesstrukturer og betongmatter	1 500	25	2,5	1	18. april 2024

7.3 Prosjektfase 3 (2025)

Tabell 7-3 Anslåtte utslipp til luft fra fartøy i forbindelse med avslutningsaktivtetene.

Aktivitet	Utslipp (tonn)				Gjelder fra
	CO_2	NOx	SOx	NMVOC	
Kutting av pæler på Heimdal stigerørsplattform og fjerning av stigerørsplattformen 2025	1 900	30	0,4	10	12. mai 2025

7.4 Prosjektfase 4 (2026-2027)

Tabell 7-4 Anslåtte utslipp til luft fra midlertidig dieseldrevet utstyr på Heimdal hovedplattform i 2026 og fra fartøy i forbindelse med avslutningsaktivitetene i 2026-2027.

Aktivitet	Utslipp (tonn)				Gjelder fra
	CO_2	NOx	SOx	NMVOC	

Midlertidig dieseldrevet utstyr på Heimdal hovedplattform 2026	20	0,3	0,1	0,1	12. mars 2026
Kutting av pæler på Heimdal hovedplattform og fjerning av hovedplattformen 2026-2027	6 400	110	10	2	12. mars 2026

Heimdal-feltet ble fullstendig nedstengt og avbemannet 10. desember 2023. Plattformene står nå med operativt navigasjonslys i påvente av endelig fjerning. Det er derfor ingen utslipp til luft fra faste innretninger på feltet etter 10. desember 2023.

8 Energi

Krav til energiledelse og energieffektivisering er gitt i aktivitetsforskriften § 61a og 61b.

9 Avfall

Avfall skal håndteres i tråd med regler fastsatt i eller i medhold av aktivitetsforskriften § 72, jf. forurensningsloven og avfallsforskriften[1].

10 Beredskap mot akutt forurensning

Krav til beredskap mot akutt forurensning er gitt i aktivitetsforskriften kapittel XIII, og krav til deteksjon og kartlegging av akutt forurensning er gitt i aktivitetsforskriften § 57. Krav til materiell som er planlagt brukt ved akutt forurensning er gitt i innretningsforskriften § 42.

11 Avslutningsrapport

Equinor skal utarbeide en avslutningsrapport som oversendes Miljødirektoratet senest 1 år etter ferdigstilt avslutningsaktivitet.

Rapporten skal vise at avslutningsaktivitetene er gjennomført i henhold til krav og vilkår gitt i tillatelsen. Den skal verifisere og dokumentere opprydning og gjenbruk av materialer, herunder hva som er tatt til land og status for eventuelle etterlatte strukturer. Restinnhold av olje og andre miljøgifter, bl.a. kvikksølv, i etterlatte rørledninger skal dokumenteres, jf. punkt 5 i tillatelsen. Gjennomføring av strukturvannutslipp fra både HRP og HMP skal beskrives, det skal redegjøres for prøvetaking, analyser og analyseresultater av strukturvann fra HRP, analyserapport skal vedlegges, jf. punkt 5. Fjerning av marin begroing skal beskrives. Rapporten skal beskrive miljøtilstanden, herunder forurensningsgrad, og status for habitater og arter i området.

Equinor skal, basert på ovenfornevnte, vurdere behov for og omfang av videre miljøovervåking av feltet. Denne vurderingen skal fremgå av rapporten.

[1] Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall av 1. juni 2004, nr. 930.

12 Måling og beregning av utslipp

Krav til måling og beregning er gitt i aktivitetsforskriften § 70.

12.1.1 Særskilte krav til bestemmelse av NOx-utslipp

Fakkelutslippet skal beregnes etter forskrift om særavgifter kapittel 3-19, om avgift på utslipp av NOx[2], og rapporteres årlig, jf. punkt 12.

13 Rapportering til Miljødirektoratet

Krav til rapportering er gitt i styringsforskriften § 34. Rapporteringen skal følge Miljødirektoratets retningslinjer for rapportering fra petroleumsvirksomheten til havs (publikasjon M-107).

14 Overvåking av resipienten

Krav til overvåking av ytre miljø er gitt i aktivitetsforskriften kapittel X.

15 Unntak fra krav i HMS-forskriftene

Prosjektfase 1 (2023)
Aktivitetsforskriften §§ 60 og 60a Produsert vann og annet oljeholdig vann
Det gis midlertidig unntak fra aktivitetsforskriften §§ 60 og 60a for grensen på 30 mg/l oljeinnhold i produsert og annet oljeholdig vann fra 30. juni 2023 til og med 31. desember 2023, se punkt 5.1

16 Undersøkelser og utredninger

Krav til undersøkelser og utredninger, og tidsfrister for gjennomføring, er angitt i tabellen nedenfor.

Tabell 16-1 Undersøkelser og utredninger

Utredning	Innhold	Tidsfrist
Avslutningsrapport	Verifisere og dokumentere opprydning og gjenbruk av materialer, rengjøringsprosess og målte verdier av olje og andre miljøgifter i rørledninger, beskrive utslipp av strukturvann inkludert prøvetakning og resultater, beskrive fjerning av marin begroing, beskrive miljøtilstand, samt gi en vurdering av behovet for og omfang av videre miljøovervåking, se punkt 11.	Oversendes senest 1 år etter avsluttet aktivitet
Strukturvann	Dokumentasjon på giftigheten til strukturvannet som slippes til sjø fra Heimdal stigerørsplattform. Det skal tas representative prøver av	Årsrapport 2025

[2] Forskrift av 21. desember 2001 nr. 1451.

Utredning	Innhold	Tidsfrist
	strukturvannet. Prøvene skal analyseres for generell giftighet (toksisitet), gjerne for alle trofiske nivåer, men som et minimum for alger. Prøvetakningen og resultatene skal omtales i årsrapporten for 2025 for Heimdal, og inkluderes i avslutningsrapporten for feltet.	Som en del av avslutningsrapporten, se tidsfrist over

17 Skifte av operatør

Ved skifte av operatør skal Miljødirektoratet varsles senest en måned før skiftet finner sted.

18 Utskifting av utstyr

Ved utskifting eller installering av utstyr som har betydning for utslipp til sjø og luft skal operatøren velge løsninger som anses som beste tilgjengelige teknikker (BAT) for å motvirke forurensning.

Ved større utskiftinger og modifikasjoner skal operatøren sende informasjon til Miljødirektoratet. Vi vil da vurdere om det er nødvendig å endre tillatelsen.

Miljø-
direktoratet

Endringslogg

Endrings-nummer	Endringsdato	Vilkår som endres	Hva endringen(e) gjelder
5	12.03.2026	Punkt 1	Listen over aktiviteter som omfattes av tillatelsen er oppdatert til å inkludere fjerning av Heimdal hovedplattform. Aktiviteter som er gjennomført er tatt inn igjen for å holde oversikten.
		Punkt 4	Punkt 4 er oppdatert med tidligere tillatte utslipp for å lettere holde oversikten.
			Punkt 4.2 og punkt 4.4: Punktene er oppdatert til å inkludere utslipp av kjemikalier fra prosjektfase 4 (fjerning av HMP).
		Punkt 5	Punkt 5 er oppdatert med tidligere tillatte utslipp for å lettere holde oversikten.
			Punkt 5.5 Utslipp av strukturvann er endret til å inkludere utslipp av strukturvann fra HMP.
		Punkt 7	Punkt 4 er oppdatert med tidligere tillatte utslipp for å lettere holde oversikten.
			Nytt punkt 7.4 med tillatte utslipp til luft fra prosjektfase 4 (2026-2027).
		Punkt 11	Avslutningsrapport. Beskrivelsen av hva avslutningsrapporten skal inneholde er endret noe for å presisere ytterligere rundt strukturvann.
		Punkt 15	Unntak fra krav i HMS-forskriftene er tatt inn igjen for å lettere holde oversikten over tidligere krav.
4	12. mai 2025	Punkt 1	Listen over aktiviteter som omfattes av tillatelsen er oppdatert til å inkludere fjerning av Heimdal stigerørsplattform med tilhørende aktiviteter. Aktiviteter som er gjennomført er tatt ut.
		Punkt 4	Tidligere punkt 4.1 Stoff i svart kategori er fjernet. Punkt 4.1 (tidligere 4.2) Stoff i rød kategori er endret. Punkt 4.2 (tidligere 4.3) Stoff i gul kategori er endret.
		Punkt 5	Tidligere punkt 5.4 Flytting av masser er tatt ut. Nytt punkt 5.4 Utslipp av strukturvann. Tillatelse til utslipp, krav om prøvetakning og analyse. Nytt punkt 5.5 Marin begroing.
		Punkt 6	Nytt punkt 6 Marin begroing.
		Punkt 7	Utslipp til luft (tidligere punkt 6): Tillatte utslippsmengder til luft er oppdatert for å inkludere fjerning av Heimdal stigerørsplattform.
		Punkt 11	Avslutningsrapport (tidligere punkt 10): Oppdatert til å skulle inneholde beskrivelse av utslipp av strukturvann og fjerning av marin begroing.

		Punkt 15	Undersøkelser og utredninger (tidligere punkt 14): Nytt krav til prøvetakning og analyse av strukturvann, inkludert rapportering.
3	18. april 2024	Punkt 1	Listen over aktiviteter som omfattes av tillatelsen er utvidet til å inkludere kutting av rør og kabler og fjerning av eksponerte deler innenfor 500 metersonen, mudring, og fjerning av beskyttelsesstrukturer og betongmatter.
		Punkt 3	Tidligere punkt 3.2.1 Utslipp av naturlig forekommende prioriterte stoffer er tatt ut.
		Punkt 4	Nytt punkt 4.1: Stoff i svart kategori Nytt punkt 4.2: Stoff i rød kategori Nytt punkt 4.3: Stoff i gul kategori Tillatelse til utslipp av stoff i svart, rød, gul kategori og gul underkategori 1 og grønn kategori som følge av fjerning av seksjonen av Byggve kontrollkabel.
		Punkt 5	Nytt punkt 5.4: Flytting av masser
		Punkt 6	Utslipp til luft: Punktet er oppdatert til å inkludere utslipp til luft fra fartøy som gjennomfører avslutningsaktivitetene som er inkludert i gjeldende oppdatering.
		Punkt 9	Henvisning til krav i i tillatelse til produksjon og drift er fjernet.
2	9. februar 2024	Punkt 1	Aktiviteter som omfattes av tillatelsen inkluderer testkutting av én pæle og fjerning av jordplugg i 16 pæler. Aktiviteter som er gjennomført er tatt ut av tillatelsen.
		Punkt 4	Tidligere punkt 4.1 Stoff i svart kategori og punkt 4.2 stoff i gul kategori er tatt ut. Punkt 4.2 Stoff i grønn kategori: Anslåtte mengder utslipp av stoff i grønn kategori fra de ulike felt/rørledningene er tatt ut. Punktet omfatter nå utslipp av stoff i grønn kategori fra kuttesand. Bruk av kjemikalier er lovliggjort i aktivitetsforskriften 1. jan 2024, og henvisninger til bruk av kjemikalier er derfor fjernet fra tillatelsen
		Punkt 5	Nytt punkt 5.3: Spredning av sediment
		Punkt 6	Utslippsgrenser til luft er tatt ut tidl. pkt. 6.1. Det er ikke lenger utslipp til luft fra faste innretninger på Heimdal.
		Punkt 14	Punkt 14 Unntak fra krav i HMS-forskriftene er tatt ut. Midlertidig unntak fra aktivitetsforskriften §§ 60 og 60a gjaldt til og med 31. desember 2023.
1		Punkt 1	Aktiviteter som omfattes av tillatelsen inkluderer drenering av kjølevannskrets.

	17. oktober 2023	Punkt 4	Nytt punkt 4.1 Stoff i svart kategori: Tillatelse til utslipp av stoff i svart kategori som følge av drenering av kjølevannskrets. Punkt 4.3 Stoff i grønn kategori: Tillatelse til utslipp av stoff i grønn kategori som følge av drenering av kjølevannskrets.