Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i Porsgrunnselva og utbedring av kaifronten for Porselensfabrikken Næringspark AS

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 (forurensningsloven), § 11 jf. § 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger fremkommet i søknad datert 14.08.2026 og under saksbehandlingen. Vilkårene framgår av påfølgende sider.

Tillatelsen gjelder i 2 år fra 22.10.2026.

Tiltakshaver må på forhånd avklare skriftlig med Statsforvalteren endringer som ønskes foretatt i forhold til opplysninger gitt i søknaden eller under saksbehandlingen dersom endringene kan ha miljømessig betydning.

Nøkkeldata

Bedrift	Porselensfabrikken Næringspark AS
Postadresse	Ferjegata 5, 3921 Porsgrunn
Org. nummer (bedrift)	994 051 989
Beliggenhet/gateadresse	Porselensvegen 12, 3920 Porsgrunn
Kommune og fylke	Porsgrunn kommune i Vestfold og Telemark
Gårds- og bruksnummer	200/3220
Lokalisering av anlegg	UTM sone 32, øst: 536616, nord: 6555831

Statsforvalterens referanser

Tillatelsesnummer	Anleggsnummer	Saksnummer
2026.0802.T	4001.0224.01	2026/10099

Tillatelse første gang gitt: 22.10.2026	Tillatelse sist revidert i medhold av fl. § 18 tredje ledd:	Tillatelse sist endret:
Siv Hege Wang Grøvo fagsjef		Pernille Bechmann seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

E-postadresse: sfvtpost@statsforvalteren.no
Sikker melding: www.statsforvalteren.no/melding
Postadresse: Postboks 2076, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Grev Wedels gate 1, 3111 Tønsberg
Telefon: 33 37 10 00
www.statsforvalteren.no/vt
Org.nr. 974 762 501

Endringslogg

Endringsnummer	Endringer av	Punkt	Beskrivelse

Innholdsfortegnelse

1 Tillatelsens ramme 3
2 Tiltaksgjennomføring 3
2.1 Område og omfang 3
2.2 Krav til utfylling 3
2.3 Krav til peling 3
2.4 Tidsrestriksjoner 3
3 Miljørisiko, avbøtende tiltak og kontroll 4
3.1 Miljørisiko 4
3.2 Beredskap og avbøtende tiltak 4
3.3 Kontroll 4
4 Generelle vilkår 4
4.1 Gjennomføring av tiltak 4
4.2 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig 4
4.3 Plikt til forebyggende vedlikehold 5
4.4 Tiltak ved økt forurensningsfare 5
4.5 Eierskifte 5
4.6 Saksbehandling etter annet lovverk 5
5 Rapportering til Statsforvalteren 5
5.1 Varsel om oppstart 5
5.2 Rapportering til Vannmiljø 5
5.3 Sluttrapport 5
6 Tilsyn 6

1 Tillatelsens ramme

Tillatelsen gjelder følgende tiltak i Porsgrunnselva ved gbnr. 200/3220 i Porsgrunn kommune:

- utfylling av inntil 350 m^3 innenfor et areal på inntil 360 m^2 elvebunn
- etablering av bjelkestengselet med ramming av 30 HEB-profiler

2 Tiltaksgjennomføring

2.1 Område og omfang

Tillatelsen gjelder følgende tiltak i Porsgrunnselva ved gbnr. 200/3220 i Porsgrunn kommune:

- utfylling av inntil 350 m^3 innenfor et areal på inntil 360 m^2 elvebunn
- etablering av bjelkestengselet med ramming av 30 HEB-profiler

Tillatelsen omfatter arbeid kun innenfor områdene skissert på kart i søknad om utfylling datert 14.08.2026.

2.2 Krav til utfylling

Før dere fyller ut, skal dere dekke til hele utfyllingsområdet, jf. vilkår 3.2.2.

Dere skal legge ut massene så skånsomt som mulig og på en måte som minimerer spredning av forurensning.

Dere kan kun bruke rene mineralske masser eller sprengstein til utfylling. Det er ikke tillatt å bruke masser som inneholder armeringsfibre eller fôringsrør i plast, eller stein fra reaktive bergarter.

Utfyllingsmassene skal inneholde minst mulig plast, og dere skal fjerne ikke-naturlig materiale før utfylling, så langt det er praktisk mulig. Dere må etablere så god mottakskontroll som mulig for plast i sprengstein på utfyllingsstedet. Massene skal ikke føre til frigjøring av sprengstoffrester (nitrogenforbindelser) som kan føre til negativ påvirkning på vannkvaliteten.

Innholdet av metaller og organiske miljøgifter i finkornede masser, skal ikke overskrider tilstandsklasse II for sedimenter[1]. Dere må kunne dokumentere kvaliteten på massene.

2.3 Krav til peling

Før dere peler, skal dere dekke til bunnen i området, jf. vilkår 3.2.2.

Dere skal velge en metode for peling av HEB-profiler som gir lite spredning av miljøgifter og partikler, basert på sedimentenes egenskaper og videre håndtering. Dere skal vurdere metoden underveis i arbeidet.

2.4 Tidsrestriksjoner

Dere kan kun arbeide i perioden 16. september til 14. mai.

[1] M-608|2016 *Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota* – revidert 30.10.2020

3 Miljørisiko, avbøtende tiltak og kontroll

3.1 Miljørisiko

Dere plikter til enhver tid å ha oversikt over alle aktiviteter som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold.

3.2 Beredskap og avbøtende tiltak

3.2.1 Beredskap

Dere skal sørge for å ha nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningene av akutt forurensning fra tiltaket. Beredskapen skal være tilpasset den miljørisikoen som tiltaket til enhver tid representerer.

3.2.2 Tildekking

Dere skal dekke til sjøbunnen i området berørt av utfylling og peling, jf. vilkår 2.2 og 2.3.Tildekkingen skal dere dimensjonere for å hindre oppvirvling og spredning av forurensning fra stedegent sediment. For krav til tildekningsmasser henviser vi til vilkår 2.2.

3.3 Kontroll

3.3.1 Plast og annet forsøpling

Dere skal etablere rutiner for å oppdage spredning og sikre opprydning av eventuell forsøpling i vassdraget (plast og annet) forårsaket av tiltaket, både under gjennomføring og etter ferdigstillelse.

3.3.2 Loggføring

Dere skal føre logg med oversikt over mengder for disponering av masser, opptak av skrot, plast og andre fremmedlegemer og over uønskede hendelser og utslipp.

Dere skal kunne dokumentere loggføring og resultatene fra kontroller og målinger. Dokumentasjonen skal som et minimum inneholde tidspunkt, måleresultat, eventuelle overskridelser, årsak og korrigerende tiltak.

4 Generelle vilkår

4.1 Gjennomføring av tiltak

Dere skal gjennomføre tiltaket som beskrevet i søknad datert 14.08.2026 med underliggende dokumenter dersom ikke annet fremgår av tillatelsen, andre vedtak eller på annen måte er skriftlig avklart med oss.

Dere skal planlegge arbeidene slik at dere begrenser spredning, og dere skal gjennomføre tiltaket mest mulig skånsomt under rolige strøm- og vindforhold. Dere skal benytte best mulig driftsmetode og teknologi, jf. forurensningsloven § 2, nr. 3.

Dere plikter videre å orientere vedkommende som skal gjennomføre tiltaket om de vilkår som gjelder, samt de restriksjoner som er lagt på arbeidet.

4.2 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig

All forurensning fra tiltaket, herunder utslipp til luft og vann, samt støy og avfall, er isolert sett uønsket. Selv om dere holder utslippene innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter dere å redusere

utslipp, herunder støy, så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten omfatter også utslipp av komponenter det ikke uttrykkelig er satt grenser for.

4.3 Plikt til forebyggende vedlikehold

Dere skal sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. System og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal dere kunne dokumentere.

4.4 Tiltak ved økt forurensningsfare

Dersom det som følge av unormale driftsforhold, uforutsette hendelser eller av andre grunner oppstår fare for økt forurensning, plikter dere å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller redusere den økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller innstille driften.

Dere skal så snart som mulig informere oss om unormale forhold som har eller kan få forurensningsmessig betydning.

Ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning som følge av tiltaket, skal dere straks varsle Brannvesenet/Kystverket (tlf. 110) i henhold til gjeldende forskrift[2].

4.5 Eierskifte

Tillatelsen er gitt som et juridisk bindende dokument til navngitt tiltakshaver. Dersom dere selger eiendommen, eller endrer hvem som er ansvarlig for tiltaket i den perioden tillatelsen gjelder for, skal dere informere oss skriftlig.

4.6 Saksbehandling etter annet lovverk

Denne tillatelsen fritar ikke for behandling og/eller tillatelse etter annet lovverk som kommer til anvendelse i saken, for eksempel plan- og bygningsloven, havne- og farvannsloven og kulturminneloven.

Dere skal overholde vilkår satt av andre myndigheter.

5 Rapportering til Statsforvalteren

5.1 Varsel om oppstart

Dere skal varsle oss skriftlig om oppstart av arbeidet, minimum en uke før arbeidet starter. Dere kan varsle med en enkel e-post til vårt postmottak (sfvtpost@statsforvalteren.no).

5.2 Rapportering til Vannmiljø

Dere skal legge inn data fra utført prøvetaking i sedimenter i databasen Vannmiljø innen seks uker etter at tiltaket omfattet av tillatelsen er fullført. Mer informasjon om rapporteringen finner dere på https://vannmiljo.miljodirektoratet.no/.

5.3 Sluttrapport

Dere skal rapportere det utførte arbeidet til oss innen seks uker etter at tiltaket omfattet av tillatelsen er fullført.

[2] Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269

Dere skal rapportere i rapporteringsskjema («MDU – Rapporteringsskjema …») som dere finne under skjema og tjenester på hjemmesiden vår med nødvendige vedlegg.

Sluttrapporten skal inneholde informasjon om når og hvordan dere har utført arbeidene, mengder (areal, volum og tonn), typer masser, annen informasjon om hvordan dere har overholdt vilkår i tillatelsen og ev. avvik fra tillatelsen.

6 Tilsyn

Dere plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne bemyndiger, føre tilsyn med anleggene til enhver tid. Dere må kunne forevise tillatelsen ved tilsyn.